Commune de Montaigu

14 place de Verdun
39570 MONTAIGU

Restauration de l'Eglise de Montaigu

39570 MONTAIGU

Lot N°04 COUVERTURE TUILES TERRE CUITE ET ARDOISES

-

CCTP - Indice A

Dossier de consultation des entreprises

Sur la base des plans de l'architecte du 29/08/2016

Architecte DPLG - Architecte du Patrimoine :
Olivier CHANU
28 rue de la Poste
69220 BELLEVILLE
Tel : 04 74 66 34 98 Fax : 04 37 55 14 61
Email : chanuolivier1@orange.fr

Bureau d'Etudes de Structures :
SYNAPSE CONSTRUCTION
Agence DIJON 14K rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON
Tel : 03 80 68 46 11 Fax : 03 80 68 46 12
Email : synapse.dijon@synapse-construction.com

Coordonnateur SPS :
SOCOTEC Lons-le-Saunier
Résidence Villeneuve 70 chemin de Chaudon
39000 LONS LE SAUNIER

Economiste de la Construction :
ROSE JEAN-PAUL
236 chemin des Carrières
69620 LE BOIS D OINGT
Tel : 04 74 71 70 21
Email : jeanpaul.rose@orange.fr

Bureau de Contrôle :
SOCOTEC Lons-le-Saunier
Résidence Villeneuve 70 chemin de Chaudon
39000 LONS LE SAUNIER

Septembre 2016

Sommaire

A COUVERTURE **2**

1 INSTALLATION DE CHANTIER DU LOT **2**

2 TRAVAUX SUR LES EXISTANTS **2**

A COUVERTURE

1 INSTALLATION DE CHANTIER DU LOT

1 1 Installation de chantier propre au lot

L'entreprise titulaire du présent lot doit mettre en oeuvre, pendant toute la durée des travaux, et pour l'ensemble des prestations à réaliser :
- Les garde-corps réglementaires.
- Les protections collectives tels que filets et autres.
- Les protections individuelles tels que harnais et autres.
- Et d'une manière générale toutes les protections nécessaires à assurer la sécurité :
  * du personnel de l'entreprise;
  * du personnel étrangé à l'entreprise mais travaillant sur le chantier (protections contre les chutes de matériaux et matériels par exemple);
  * des tiers (protections contre les chutes de matériaux et matériels par exemple);
- Tous détails, et toutes sujétions d'exécution suivant les normes et réglementations en vigueur.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :
Pour les travaux du présent lot.

2 TRAVAUX SUR LES EXISTANTS

2.1 DEPOSE ET REPOSE

2.1 1 Dépose d'une toiture en tuiles plates pour repose ultérieure

Cette prestation comprend de façon non exhaustive :
- Dépose en conservation des tuiles plates,
- Dépose en conservation de l'habillage bois intérieur,
- Découpe des parties basses des chevrons selon besoins,
- Stockage sur le chantier des éléments déposés pour reprise ultérieure.
- Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :
CONFORTEMENT DES VOUTES
- Pour permettre le passage des profilés métalliques pour le confortement des voûtes --> Provision de 5,00 m2 par poutre. **Cette provision est fractionnable en plusieurs parties pour répondre au mieux aux besoins de l'entreprise titulaire du Lot N°01 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - OSSATURE METALLIQUE.**

2.1 2 Fourniture seule de tuiles neuves identiques aux existantes

Localisation et description(s) complémentaire(s) :
Provision pour remplacement de tuiles cassées entre la dépose et la repose.

2.1 3 Repose d'une toiture en tuiles plates déposées précédemment

Cette prestation comprend de façon non exhaustive :
- Repose des éléments de charpente déposés.
- Reprise des tuiles stockées.
- Nettoyage par brossage.
- Repose des tuiles de surface courante, de faîtage, d'arêtier, de rives, ..., compris raccordement sur celles restées en place.
- Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :
CONFORTEMENT DES VOUTES
- Pour permettre le passage des profilés métalliques pour le confortement des voûtes --> Provision de 5,00 m2 par poutre. **Cette provision est fractionnable en plusieurs parties pour répondre au mieux aux besoins de l'entreprise titulaire du Lot N°01 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - OSSATURE METALLIQUE.**

2.2 RESUIVI

2.2 1 Resuivi des couvertures en ardoises du clocher

Cette prestation comprend de façon non exhaustive :
- Fourniture d'ardoises aux caractéristiques identiques à celles existantes.
- Présentation d'échantillons pour validation par l'architecte avant réalisation.
- Remplacement selon besoins d'ardoises dégradées et absentes rigoureusement à l'identique de l'existant.
- Recalage des ardoises selon besoins.
- Nettoyage des gouttières pendantes.
- Contrôle des ouvrages d'étanchéité et de la croix.
- Tous moyens d'accès pour la bonne réalisation de l'opération : nacelles, échafaudages, autres, ...
- Tous détails, et toutes sujétions d'exécution suivant les prescriptions du fabricant, les normes et réglementations en vigueur.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :
Ensemble de la toiture du clocher.

2.2 2 Resuivi des couvertures en tuiles plates de l'église

Cette prestation comprend de façon non exhaustive :
- Fourniture de tuiles plates aux caractéristiques identiques à celles existantes.
- Présentation d'échantillons pour validation par l'architecte avant réalisation.
- Remplacement selon besoins des tuiles dégradées et absentes rigoureusement à l'identique de l'existant.
- Recalage des tuiles selon besoins.
- Nettoyage des gouttières pendantes.
- Contrôle des ouvrages d'étanchéité.
- Tous moyens d'accès pour la bonne réalisation de l'opération : nacelles, échafaudages, autres, ...
- Tous détails, et toutes sujétions d'exécution suivant les prescriptions du fabricant, les normes et réglementations en vigueur.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :
Ensemble de la toiture de l'église, non compris les toitures sur la chaufferie et la sacristie.

2.3 OUVRAGES EN PLOMB

2.3 1 Protection en plomb sur des appuis de baies en pierre

Cette prestation comprend de façon non exhaustive :
- Démoussage, nettoyage des appuis des baies.
- Façon de glacis au plâtre.
- Désolidarisation entre le plâtre et le plomb par papier anglais, compris recouvrement.
- Plomb laminé en table de 3,5 mm d'épaisseur, en feuille entièrement débitée, type Plomb Français.
- Fixations traditionnelles du plomb par pattes en cuivre étamé.
- Façons anciennes de jonc, de solin au mortier de chaux, de goutte d'eau à ourlet, ...
- Ouvrage en plomb battu uniquement.
- Toutes fournitures nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage.
- Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :
FACADE EST
- Appuis des 2 vitraux.